

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนางสำอาง -บ้าน น.ส. รุ่งนภา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวาย หมู่ที่ 4 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ x = ค่าพิกัด Y =
 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ x = ค่าพิกัด Y =
 แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา แบบเลขที่ อบต.ตาเบา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	258,091.19	1.3365	344,938.88	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			344,938.88	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			344,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 122.86 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย.....กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ สัจจรัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ.....ประธานกรร
 (นายปฐมพร เลี่ยมดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิเศษ สุดไสดี)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

- 9 เม.ย. 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก สายทางจากบ้านนางสาว - บ้าน น.ส. รุ่งนภา บ้านสวย หมู่ที่ 4 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 700.00 ม. หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,500.00	6.09	21,315.00	1.3365	8.14	28,487.50
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	93.25	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	280.00	832.70	233,156.00	1.3365	1,112.90	311,612.99
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	517.17	3,620.19	1.3365	691.20	4,838.38
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					258,091.19		รวม	344,938.87
					ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	344,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 258,091.19

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3365

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายปฐมพร เลี่ยมดี
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
นางเนตรนภา เหมือนนาวาจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายวิเศษ สุดใสดี
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายสุรเชษฐ สัจจกรดี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

+