

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ.๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ ๑๔ สายทางบ้านนายสุรจึงถึงบ้านนายฉลอง

๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ .อบต.ตาเบา.....

๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .๔๘๖,๐๐๐.-..... บาท

๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทถ-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖.. เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.- (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ...สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง (ราคากลาง)...ปร.๕..

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง ปร.๔

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปฐมพร เสียมดี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.

๗.๒ นางสาวินี ไชยา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายสุรเชษฐ สัจจรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๔

๗.๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง (ราคาากลาง)

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุรจถึงบ้านนายฉลอง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ x = ค่าพิกัด Y =
 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ x = ค่าพิกัด Y =

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	356,572.58	1.3347	475,917.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เจ็บบท</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			475,917.42	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			475,000.00	
สรุป	ตัวอักษร		สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

ขนาดความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 730.77 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย.....กรรมการ
 (นายสุรเชษฐ สัจจรัตน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ.....ประธานกร
 (นายปฐมพร เลี่ยมดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 นางสาววิณี ไชยา
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตาเบา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายทางบ้านนายสุรจัดถึงบ้านนายฉลอง บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	702.00	1.76	1,235.52	1.3347	2.35	1,649.05
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	108.02	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.50	764.22	24,837.15	1.3347	1,020.00	33,150.14
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	650.00	459.37	298,590.50	1.3347	613.12	398,528.74
10	Expansion Joint	ม.	10.00	224.70	2,247.00	1.3347	299.91	2,999.07
11	Contraction Joint	ม.	50.00	155.20	7,760.00	1.3347	207.15	10,357.27
12	Longitudinal Joint	ม.	130.00	48.95	6,363.50	1.3347	65.33	8,493.36
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.40	699.08	7,270.43	1.3347	933.06	9,703.84
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	918.72	8,268.48	1.3347	1,226.22	11,035.94
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					356,572.58		รวม	475,917.41
							ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	475,000.00
							ปรับยอด	


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =


356,572.58

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3347

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายปฐมพร เสียมดี

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
นางเนตรนภา เหมือนนาวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นางสาววิณี ไชยา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายสุรเชษฐ สัตยจรดี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

+