

ใบราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสวาย หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านโคกเพชร บ้านสวาย หมู่ที่ 4 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.70	714.00	1.3347	2.27	952.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.50	754.29	13,200.08	1.3347	1,006.75	17,618.15
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	350.00	396.82	138,887.00	1.3347	529.64	185,372.48
10	Expansion Joint	ม.	5.00	197.86	989.30	1.3347	264.08	1,320.42
11	Contraction Joint	ม.	25.00	138.86	3,471.50	1.3347	185.34	4,633.41
12	Longitudinal Joint	ม.	70.00	44.50	3,115.00	1.3347	59.39	4,157.59
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.00	338.81	4,743.34	1.3347	452.21	6,330.94
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					165,120.22	รวม		220,385.97
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)					ปรับยอด		220,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 165,120.22

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3347

(ลงชื่อ) 
นายปฐมพร เลี่ยมดี
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) 
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

(ลงชื่อ) 
นายวิเศษ สุธิต์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) 
นายสุรเชษฐ์ สัจจรดี
นายช่างโยธา