ใบราคากลาง

รายการประมาณการ บ่อพัก บ้านสวายจู หมู่ที่ 16 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร ลึก 0.90 เมตร

แบบเลขที่ รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย นายสุรเชษฐ สัญจรดี เมื่อวันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 น้ำมันเชื้อเพลิง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดถมคืน	1.400	ลบ.ม		-	148.00	207.20	207.20	
2	คอนกรีตหยาบ	0.072	ลบ.ม	1,626.17	117.08	398.00	28.66	145.74	
3	คอนกรีตโครงสร้าง	0.420	ลบ.ม	1,728.97	726.17	436.00	183.12	909.29	
4	ไม้แบบ	0.260	ลบ.ฟ.	542.00	140.92		-	140.92	
5	ตะปูตอกไม้แบบ	0.850	กก.	35.99	30.59		-	30.59	
6	ไม้เคร่า	1.980	ลบ.ฟ.	542.00	1,073.16		-	1,073.16	
	ค่าแรงประกอบแบบ	4.750	ตร.ม.		-	133.00	631.75	631.75	
7	เหล็ก 9 มม.	8.000	เส้น	105.32	842.56		-	842.56	
8	ลวดผูกเหล็ก	0.300	กก.	78.50	23.55		-	23.55	
9	ค่าแรงผูกเหล็ก	3.990	กก.		-	3.40	13.57	13.57	
10	เหล็กฉาก	4.800	เมตร	420.00	2,016.00		-	2,016.00	
								-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
	รวมยอดยกไป							6,034.33	
	รวมค่างานต้นทุน/ 1 ฝา							6,034.00	