

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ สายทางบ้าน นางจริยะ สัญจรดี - เยื้องมาทางบ้านนายวิชัย คิตติ์จริง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ ๑ สายทางบ้าน นางจริยะ สัญจรดี - เยื้องมาทางบ้านนายวิชัย คิตติ์จริง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทก-๒-๒๐๖) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา แบบเลขที่ จ.๑๔/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

### ๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                       |                       |                   |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| ๑. นายปฐมพร เสียมดี   | ผู้อำนวยการกองช่าง    | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางรพีพรรณ ศรีน้อย | ผู้อำนวยการกองคลัง    | เป็นกรรมการ       |
| ๓. นายสุรเชษฐ สัญจรดี | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็นกรรมการ       |

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางจริยะ นายวิชัย คิตติจริง  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโชค หมู่ที่ 1 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัด Y =

ค่าพิกัด Y = 44444444

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ประมาณการเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

|                        |                      |                      |                  |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 | เมตร                 | มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 640.00 ตารางเมตร |
| เฉลี่ยราคาประมาณ       | 762.50 บาท/ตารางเมตร |                      |                  |

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผอ.กองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางจริยะ นายวิชัย คิตติ์จริง บ้านโชค หมู่ที่ 1 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

| ลำดับ                                    | รายการ                                                      | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1                                        | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                                 | ตร.ม. | 704.00 | 1.74         | 1,224.96   | 1.3365 | 2.33                      | 1,637.16   |
| 2                                        | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)                       | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 3                                        | งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)                      | ตร.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 4                                        | งานตัดชั้นรูปคันทาง                                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 5                                        | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ                     | ลบ.ม. | 270.00 | 107.19       | 28,941.30  | 1.3365 | 143.26                    | 38,680.05  |
| 6                                        | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                                       | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 7                                        | งานพื้นทาง(หินคลุก)                                         | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 8                                        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                  | ลบ.ม. | 32.00  | 787.92       | 25,213.44  | 1.3365 | 1,053.06                  | 33,697.76  |
| 9                                        | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.                 | ตร.ม. | 640.00 | 451.02       | 288,652.80 | 1.3365 | 602.79                    | 385,784.47 |
| 10                                       | Expansion Joint                                             | ม.    | 12.00  | 209.28       | 2,511.36   | 1.3365 | 279.70                    | 3,356.43   |
| 11                                       | Contraction Joint                                           | ม.    | 48.00  | 140.03       | 6,721.44   | 1.3365 | 187.15                    | 8,983.20   |
| 12                                       | Longitudinal Joint                                          | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 13                                       | งานไหล่ทาง                                                  | ลบ.ม. | 12.80  | 697.81       | 8,931.97   | 1.3365 | 932.62                    | 11,937.58  |
| 14                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 15                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | 7.00   | 510.10       | 3,570.70   | 1.3365 | 681.75                    | 4,772.24   |
| 16                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 17                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 18                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 19                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
| 20                                       | งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -      | -                         | -          |
|                                          |                                                             |       |        |              | 365,767.97 |        | รวม                       | 488,848.89 |
| ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) |                                                             |       |        |              |            |        | ปรับยอด                   | 488,000.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 365,767.97


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายปฐมพร เลี่ยมดี

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นางรพีพรรณ ศรีน้อย

ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายสุรเชษฐ สัจจรัตน์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

นางเนตรนภา เหมือนวาจา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗

+