

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ ๑๙ (กองช่าง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๓๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ ๑๙ (เส้นทางจากสามแยกศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนางบัวเปียน จันเพ็ญ) ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมมีพื้นที่ ทั้ง ๒ ข้าง ทั้งหมด ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ราคากลาง) ปร ๕

๖.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณการ (ราคากลาง) ปร๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปฐมพร เลี่ยมดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางรพีพรรณ ศรีน้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๓. นายสุรเชษฐ สัจจรัตน์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง (ราคากลาง)

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากสามแยกศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนางบัวเปียน จันเพ็ญ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจบก หมู่ที่ 19 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ x =

ค่าพิกัด Y =

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ x =

ค่าพิกัด Y =

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่ ทด-2 -206

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	172,674.40	1.3365	230,779.34	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			230,779.34	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			230,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

718.75 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย.....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ สัจจรัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ.....

(นายปฐมพร เลี่ยมดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรพีพรรณ ศรีน้อย)

ผอ.กองคลัง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางเนตรนภา เหมือนนาวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นทางจากสามแยกศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนางบัวเบียน จันเทียะ บ้านจบก หมู่ที่ 19 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จั
ปรมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	384.00	1.77	679.68	1.3365	2.37	908.39
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	108.85	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	766.68	12,266.88	1.3365	1,024.67	16,394.69
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	320.00	456.02	145,926.40	1.3365	609.47	195,030.63
10	Expansion Joint	ม.	6.00	213.12	1,278.72	1.3365	284.83	1,709.01
11	Contraction Joint	ม.	24.00	148.26	3,558.24	1.3365	198.15	4,755.59
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.80	700.35	8,964.48	1.3365	936.02	11,981.03
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					172,674.40		รวม	230,779.34
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	230,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


172,674.40

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3365

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นายปฐมพร เลี่ยมดี

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

นางเนตรนภา เหมือนนาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางรพีพรรณ ศรีน้อย

ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายสุรเชษฐ สัญจรดี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

+

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗