

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายมัน - แยกนางอุไร)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน  
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายมัน - แยกนางอุไร) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทถ-๒-๒๐๕) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๑.๑ ก.ค. ๒๕๖๖  
 เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง  
 ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง  
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |                           |                   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| ๑. นายปฐมพร เลี่ยมดี     | ผู้อำนวยการกองช่าง        | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวศุภลักษณ์ สายยศ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | เป็นกรรมการ       |
| ๓. นายสุรเชษฐ สัจจรงค์   | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน     | เป็นกรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง (ราคากลาง)

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนายมัน -นางอุไร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ x = ค่าพิกัด Y =

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ x = ค่าพิกัด Y =

แบบแปลน แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบเลขที่ ทถ. 2-205

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	360,537.75	1.3329	480,560.77	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			480,560.77	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			480,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

680.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

705.88 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย.....กรรมการ

(นายสุรเชษฐ สัจจรัตน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ.....ประธานกรรมการ

(นายปฐมพร เลี่ยมดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวศุภลักษณ์ สายยศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม(ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกนายมัน -นางอุไร บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	782.00	1.76	1,376.32	1.3329	2.35	1,834.50
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	108.02	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	764.22	25,983.48	1.3329	1,018.63	34,633.38
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	456.31	310,290.80	1.3329	608.22	413,586.61
10	Expansion Joint	ม.	12.00	143.02	1,716.24	1.3329	190.63	2,287.58
11	Contraction Joint	ม.	52.00	73.94	3,844.88	1.3329	98.55	5,124.84
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.40	699.08	14,261.23	1.3329	931.80	19,008.79
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	510.80	3,064.80	1.3329	680.85	4,085.07
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					360,537.75		รวม	480,560.77
					ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	480,500.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 360,537.75

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3329

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
นายปฐมพร เลี่ยมดี  
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
นางเนตรนภา เหมือนวาจา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นางสาวศุภลักษณ์ สายยศ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
นายสุรเชษฐ สัญจรดี  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน