

ใบราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายคำสิงห์ถึงลาดยาง บ้านปันรว หมู่ที่ 5 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	132.00	1.70	224.40	1.3347	2.27	299.51
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	754.29	4,525.74	1.3347	1,006.75	6,040.51
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	120.00	393.71	47,245.20	1.3347	525.48	63,058.17
10	Expansion Joint	ม.	- 4.00	199.17	- 796.68	1.3347	265.83	- 1,063.33
11	Contraction Joint	ม.	12.00	140.39	1,684.68	1.3347	187.38	2,248.54
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	2.40	338.81	813.14	1.3347	452.21	1,085.30
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					53,696.48	รวม		71,668.70
ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		71,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

53,696.48

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3347

(ลงชื่อ)



นายปฐมพร เลี่ยมดี

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)



นายวิเศษ สุตใสดี

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)



นายสุรเชษฐ์ สัญจรดี

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



นางเนตรนา เหมือนวาจา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

ผู้อนุมัติราคากลาง